GMINA BIRCZA
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 BIRCZA
NIP 7[illegible] Regon [illegible]0900476

ZP.2710.44.2017

Bircza, dnia 08.11.2017 r.

BIP/Tablica ogłoszeń

Dotyczy: Remont drogi dz. nr ewid. 274 w km 0+000 - 0+700 w miejscowości Jawornik Ruski "Rybne".

Pytanie:

W związku pojawieniem się ww. zamówienia prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie.

Dokumentacja techniczna, oraz kosztorys ofertowy zakładają wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych typu YOMB szerokości 2,5 m. Zastosowano płyty o wymiarach 100x75x12,5, oraz 100x50x12,5 w celu uzyskania szerokości 2,5 m. Po dokonaniu zapytań cenowych do wielu producentów płyt typu YOMB, żaden z nich nie prowadzi produkcji płyt o wymiarach 100x50x12,5, w związku z tym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający na etapie realizacji wyrazi zgodę na zastosowanie płyt wielootworowych typu YOMB o wymiarach 125x90x12,5 układanych w dwóch rzędach w przekroju poprzecznym. Nadmieniamy że wymiary podane w dokumentacji przetargowej wynikały jedynie z uzyskania szerokości nawierzchni 2,5 m, więc proponowana zamiana w żadnym wypadku nie wpłynie na jakość oraz terminowość wykonania robót.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do zapytania Wykonawcy w sprawie możliwości montażu płyt ażurowych typu JOMBO o wymiarach 125x90x12,5 cm ze względu na brak na rynku producentów płyt o wymiarach 100x50x12,5 cm informuję, że takie płyty są dostępne na rynku.

Mając na uwadze złożony wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuści montaż płyt o wymiarach 125x90x12,5 cm pod niżej wymienionymi warunkami:

1) płyty winne być wykonane z betonu klasy co najmniej C25/B30 oraz posiadać stosowną Aprobatę Techniczną,
2) płyty ze względu na zwiększone wymiary winne posiadać zbrojenie montażowe, tj. zbrojone podwójnie (dwuwarstwowe),
3) płyty należy układać prostopadle do osi drogi, a wolne przestrzenie, które wystąpią przy układaniu płyt np. na łukach poziomych winny być wypełnione betonem wraz z zagęszczeniem.

WÓJT GMINY BIRCZA
Grzegorz Gągola

BIP/Tablica ogłoszeń

Opracował: mgr Paweł Rogal tel. 166726091 wew. 40